
PRZEDMIAR ROBÓT

Remont schodów przy II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262300-4 Betonowanie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów przy II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu
ADRES INWESTYCJI : jednostka ewidencyjna: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewidencyjny: 0001 Miasto Zamość, nr dz. 125/4 AR_54
INWESTOR : II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu
ADRES INWESTORA : Ul. Partyzantów 98, 22-400 Zamość
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów przy II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0301-04 analogia	Rozebranie schodów	m ³		
		3,84*0,65+0,40*0,30*4,65+0,30*0,30*4,65+0,30*0,15*4,65	m ³	3,682	
				RAZEM	3,682
2 d.1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		7,00	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
		7,00	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
4 d.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		7,00	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
5 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Załadowanie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		3,682+7,00*0,04+7,00*0,12	m ³	4,802	
				RAZEM	4,802
2		Roboty montażowe			
7 d.2	KNR-W 2-01 0203-07	Wykopy pod schody	m ³		
		3,25*4,65*0,30	m ³	4,534	
				RAZEM	4,534
8 d.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton Rm=9MPa, gr. 20cm	m ³		
		3,25*4,00*0,20	m ³	2,600	
				RAZEM	2,600
9 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwa wyrównawcza pod schody, przez analogie zagęszczenie zagęszczarką wibracyjną, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, kruszywo 0/2	m ²		
		3,25*4,00	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
10 d.2	KNR 2-31 0104-02	Warstwa wyrównawcza wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm kruszywo 0/2 f3	m ²		
		Krotność = 50 3,25*4,00	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
11 d.2	KNR-W 2-02 2113-07	Stopnie zewnętrzne z bloków betonowych 15x35x100cm	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.2	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki z płyt betonowych 50x50x4cm	m ²		
		1,80*4,00	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
13 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrad schodów	m		
		3,70*2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
14 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wycieraczki do obuwia o wym. 100x50cm, korytko z polimerobetonu z odwodnieniem, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 10x20cm z fazą, wypełnienie spoin piaskiem	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod palisady, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z wytwórni)	m ³		
		6,50*0,17	m ³	1,11	
				RAZEM	1,11
17 d.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Palisady betonowe na ławie betonowej	m		
		6,30	m	6,300	
				RAZEM	6,300
18 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
19	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - uzupełnienia po demontażu schodów	m ²		
		1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
20	KNR 0-23 d.2 0932-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach	m ²		
		1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
21	KNR 2-31 d.2 0109-03	Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa (mieszanka betonowa z wytwórni), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 2-31 d.2 1004-08 analogia	Skroplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM - dozowanie emulsji 0,4 kg/m ² , asfalt pozostały 0,24 kg/m ²	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-31 d.2 0310-05	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 2-31 d.2 0310-05	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 2-31 d.2 0310-06	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000